

令和5年度 汚濁防止膜設置等工事 設計書

令和 5 年 4 月 4 日

福岡有明海漁業協同組合連合会

本工事費内訳表

工事名:令和5年度汚濁防止膜設置等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備考
汚濁防止膜設置・撤去					
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜設置	m	300			
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜撤去	m	300			
汚濁防止膜賃料 連続フロートφ400 丈長6m×長20m	スパン	15			
汚濁防止膜保守管理 交通船FRP D70ps型 500m未満 設置対象期間 30日	式	1			
灯浮標設置・撤去					
灯浮標設置・撤去工(市場単価) 設置	個	6			
灯浮標設置・撤去工(市場単価) 撤去	個	6			
浚渫土砂投入管理					
投入区域明示 区域目印設置	回	1			
投入区域明示 区域目印撤去	回	1			
投入区域(投入計画) 投入期間30日	式	1			
深淺測量					
深淺測量(投入区域) 事前・完了時	回	2			
深淺測量(投入区域) 機械損料等	回	2			

直接工事費計					
回航・運搬費					
回航費 クレーン付台船 鋼40t吊 往復	式	1			
貨物自動車による運搬 運搬(汚濁防止膜) 往復	式	1			
貨物自動車による運搬 運搬(アンカーブロック) 往復	式	1			
安全費					
安全監視船(就業8時間)運転 2隻	式	1			
投入指示船(就業8時間)運転 1隻	式	1			
共通仮設費(率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格					
消費税等相当額	%	10			
合 計					