

令和8年度

有明海漁場環境改善作濬工事 設計書

令和 8 年 3 月 19 日

福岡有明海漁業協同組合連合会

本工事費内訳表

工事名: 令和8年度有明海漁場環境改善作濬工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備考
浚渫工事(作濬)					
浚渫工	式	1			
浚渫工(Grab浚渫船) 純掘削量	式	1			
Grab浚渫(普通地盤) 鋼D 5m <sup>3</sup> 施工水深区分<15m	m <sup>3</sup>	5,714			
土運船運搬・土捨(普通地盤) 曳航 鋼 650m <sup>3</sup> 積 浚渫の施工水深<15m	m <sup>3</sup>	5,714			
浚渫工(Grab浚渫船) 余掘量	式	1			
Grab浚渫(普通地盤) 鋼D 5m <sup>3</sup> 施工水深区分<15m	m <sup>3</sup>	9,190			
土運船運搬・土捨(普通地盤) 曳航 鋼 650m <sup>3</sup> 積 浚渫の施工水深<15m	m <sup>3</sup>	9,190			
浚渫工(Grab浚渫船) 拘束費	式	1			
Grab浚渫船拘束 鋼D 5m <sup>3</sup>	式	1			
土運船拘束 曳航 鋼 650m <sup>3</sup> 積	式	1			
直接工事費					
共通仮設費					
回航費					
回航費 Grab浚渫船(普通地盤用) スパッド式 5.0m <sup>3</sup> 往復	回	1			
回航費 土運船(曳航)2隻 開閉式 650m <sup>3</sup> 往復	回	2			

準備費					
測量工 事前測量/事後測量(各1回) (浚渫場所)	式	1			
安全費					
安全監視船(就業8時間)運転 FRP D 70PS型	日	21			
技術管理費					
土砂分析試験 (浚渫土砂) 3検体 現場試料採取含	式	1			
共通仮設費(積上げ)					
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理费率分	式	1			
工事価格					
消費税等相当額	%	10			
合 計					